University Engineering Department

Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur

No. CSAE- 351 /2026-27 Dated: 01/07/ .2026

QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited by registered/speed post or by Courier for the following work by 04.07.2026 before 12:00 PM. Quotation by **ORDINARY POST** or **BY HAND** will not be accepted. Blank quotation form can be taken from the Officer In-charge. University Engineering department on any working day in office hours from 01.07.2026 Quotations will be opened on 04.07.2026 at 1:00 PM in presence of those quotationers who may like to be remain at that time.

University reserves the right to reject any or all the quotations without assigning any reason.

Name of work:- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर में स्थित इलकारी बाई छात्रावास व स्थित कॉमन हॉल व आर.ओ. की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई का कार्य

क्रम सं	विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि (रू0)
1	खुरदर सफेदी या रंग पुताई निकालना रेगमाल करना और सतह को चिकनी तैयार करना, खरोचों आदि की आवश्यक मरम्मत सहित सपूर्ण	110.00	वर्ग मी0		
2	अनुमोदित छाप और निर्माता के 1 मिमी. औसत मोटाई के सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी को प्लस्तर की गई दीवार की सतह पर लगाना ताकि एक सार आभा तैयार हो जाए और आसानी से पूर्ण हो जाए।	110.00	वर्ग मी0		
3	सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ प्रिमियम एक्राइलिक चिकने रोगन से दीवारों की सपूर्ति करना ताकि एक सार आभा हो जाए नए काम पर (1.43 ली./10 वर्ग. मी की दर से दो या अधिक तह 2.20 कि.ग्रा./10 वर्ग.मी. की दर से बाहरी प्राइमर पर प्राइमिंग तह लगाना	220.00	वर्ग मी0		
4	विनिर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार भीतरी तथा बाहरी सतहों पर प्राइमर का प्रयोग करके डिलक्स मल्टी सतह रोगन प्रणाली से दीवारों की संपूर्ति करना इरपात कार्य पर डिलक्स मल्टी सरफेस पेंट से रोगन करना ताकि आभा एक सार हो जाए। 0.90 ली./10 वर्ग. मी. की दर से ऊपर दो या अधिक तह और उसके नीचे 0.80 ली /10 वर्ग.मी. की दर से अनुमोदित छाप/विनिर्माता के	220.00	वर्ग मी0		
5	आई एस आई चिह्नित बिना सजावट वाले सपाट किवाडों की, जिनका क्रोउ भा मा 2202 (भाग–1) के अनुरूप सजावटी ब्लॉक–बोर्ड का बना हो, ढाचा पहली श्रेणी की कठोर लकडी का हो ओर व्यावसायिक तिपर्ती लकडी की खडे रेशेवाली या आडी पट्टी वाली सुमेलित परत का आस्तरण दोनों ओर हो, व्यवस्था करना और लगाना 30 मि.मी मोटे, भा. मा. चिह्नित जंगरोधी इरपात के सटे कब्जों तथा आवश्यक पेचों सहित	6.99	वर्ग मी0		
6	पुराने कांच - फलकों की जगह जहाँ आवश्यक हो पुटीन और कीलों से नये कांच – फलक लगाना फ्लोट कांच फलक नोमिनल 4 मिमी. मोटी (वजन 10 किग्रा/वर्ग मी. से कम वजन नहीं)	22.00	वर्ग मी0		
7	स्टील नेट मच्छर जाली की आपूर्ति एवं लगवाई	4.50	वर्ग मी0		
8	नीव व कुर्सी मे 7.5 वर्ग नाम की मिट्टी की सामान्य पकी नान माडयूलर एफ पी एस ईंटो स चिनाई का काम 1:6 (1 सीमेंट : 6 मोटी रेत) के सीमेंट मसाले	0.80	घन मी0		
9	पुश टेप की आपूर्ति एव लगवाई	04	नग		
10	पीवीसी0 वेस्ट पाइप आपूर्ति एवं लगवाई	04	नग		
11	भारतीय मानक 13592 टाइप ए के अनुरूप बरसाती नलों के लिए अनप्लास्टीसाइज्ड सख्त पी वी सी व्यवस्था करना और उसे तापीस प्रसार के लिए 10 मिमी स्थान छोड़ते हुए भारतीय मानक: 5382 के अनुरूप सील छल्ले से जोड़कर दीवार की सतह पर लगाना 110 मिमी व्यास	03.00	मी0		
				Total Rs.	
				GST 18 %	
				L.C. 1%	
				Grand Total Rs.	
				Say	

CONDITIONS OF QUATATIONS:

1. The firms are requested to mention their GST number on their Pads it is compulsory to write the GST number on the Quotation.
2. Rate shall be inclusive GST & other all taxes and free delivery of University Campus.

3. Work shall be resumed within 05 days of the place in order and entire work to be complete within month.
4. In case of delay of work penalty up to 10% quoted cost may be imposed.
5. Quantities are liable to wide variations on either side even items may be all together omitted be compensation will be paid this account.
6. Work to be done strictly as per drawing and specifications and direction of the University Engineer.
7. Copy to Notice Board.
8. In charge A.K.M.U., C.S.A.U. of Ag & Tech Kanpur uploads for Univ. website.

(Naushad Khan)
Officer In Charge